

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 650

| | |
|---------|---|
| 650 | PUTZ- UND STUCKARBEITEN |
| 650.001 | Standardbeschreibung 01 |
| 650.010 | Schutzabdeckung, |
| 650.011 | Schutzabdeckung an Deckenrand, |
| 650.012 | Staubschutzwand freistehend, mit Unterkonstruktion aus Holz, |
| 650.013 | Durchgangsöffnung für Staubschutzwand, |
| 650.014 | Entstaubungsgerät, |
| 650.015 | Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Wand/aufgehendem Bauteil, Untergrund Mauerwerk/Beton, |
| 650.016 | Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Wand/aufgehendem Bauteil, Untergrund Putzträger, einschl. Entfernen des Putzträgers, |
| 650.017 | Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil, Untergrund Ziegel/Beton, |
| 650.018 | Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, an Decke/Deckenbauteil, Untergrund Putzträger, Putzträger direkt am Untergrund befestigt, einschl. Entfernen des Putzträgers, |
| 650.019 | Ummantelung abbrechen, mehrseitig, |
| 650.020 | Hängende Drahtputzdecke (Rabitzdecke) abbrechen, |
| 650.021 | Abstemmen von Putzstreifen, |
| 650.022 | Schlitz in Putzdicke fräsen, |
| 650.023 | Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen/ausmörteln, an Wand, ohne Angleich an Oberfläche, |
| 650.024 | Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen, an Decke, ohne Angleich an Oberfläche, |
| 650.025 | Riss, Breite bis 2 mm, V-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, mit Kalk-/Kalkzement-/Zement-/Gipsputzmörtel schließen, |
| 650.026 | Bewegungsfuge putzbündig, Riss-/Fugenbreite bis 10 mm, Putz in Profildicke abschlagen, Profil einputzen, mit Putzmörtel Kalkputz/Kalkzementputz/Gipsputz, |
| 650.027 | Riss/Fuge schließen, mit Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion, |
| 650.028 | Putz angleichen bei Schlitzen, an vorhandene Oberfläche, |
| 650.030 | Tapete entfernen, |
| 650.031 | Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, durch Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren, |
| 650.032 | Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung, |
| 650.033 | Untergrund verfestigen, |
| 650.040 | Haftbrücke, an Wand, |
| 650.041 | Haftbrücke, an Decke, |
| 650.042 | Haftbrücke, an Leibung/Stütze/Pfeiler/Lisene |
| 650.043 | Haftbrücke, an Stütze/Pfeiler/Lisene, |
| 650.044 | Haftbrücke, an Unterzug, |
| 650.050 | Grundierung, an Wand, |
| 650.051 | Grundierung, an Decke, |
| 650.052 | Grundierung, an Leibung, |
| 650.053 | Grundierung, an Stütze/Pfeiler/Lisene, |
| 650.054 | Grundierung, an Unterzug, |
| 650.060 | Spritzbewurf, an Wand, |
| 650.061 | Spritzbewurf, an Decke, |
| 650.062 | Spritzbewurf, an Leibung, |
| 650.063 | Spritzbewurf, an Stütze/Pfeiler/Lisene, |
| 650.064 | Spritzbewurf, an Unterzug, |
| 650.070 | Ausgleich von unebenen Flächen, an Wand, |
| 650.071 | Ausgleich von unebenen Flächen, an Decke, |
| 650.072 | Ausgleich von unebenen Flächen, an Leibung, |
| 650.073 | Ausgleich von unebenen Flächen, an Stütze/Pfeiler/Lisene, |

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 650

| | |
|---------|---|
| 650.074 | Ausgleich von unebenen Flächen, an Unterzug, |
| 650.080 | Innendämmung, an Wand, |
| 650.081 | Innendämmung, an Decke, |
| 650.082 | Innendämmung, an Leibung, |
| 650.083 | Innendämmung, an Stütze/Pfeiler, |
| 650.084 | Innendämmung, an Unterzug/Deckenstreifen, |
| 650.085 | Dämmkeil, |
| 650.100 | Putzträger, an Wand, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk, |
| 650.101 | Putzträger, an Decke, Untergrund Beton/Ziegel/Holz, |
| 650.102 | Putzträger, an Leibung, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk, |
| 650.103 | Putzträger, an Stütze/Pfeiler/Lisene, Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk/Holz/Stahl, |
| 650.104 | Putzträger, an Unterzug, Untergrund Beton/Holz/Stahl, |
| 650.105 | Putzträger aus Holzwolle-Leichtbauplatte (WW) DIN EN 13168, an Wand, Untergrund Mauerwerk/Beton, |
| 650.120 | Putzträger zum Überspannen von Schlitzen, |
| 650.125 | Putzträger zum Schließen von Drahtputzdecken, aus verzinktem Rippenstreckmetall, mit Unterkonstruktion |
| 650.130 | Putzbewehrung, auf Wand, |
| 650.131 | Putzbewehrung, auf Decke, |
| 650.132 | Putzbewehrung, auf Leibung, |
| 650.133 | Putzbewehrung, auf Stütze/Pfeiler/Lisene, |
| 650.134 | Putzbewehrung, auf Unterzug, |
| 650.135 | Diagonalbewehrung, an Ecken von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, |
| 650.137 | Eckbewehrung, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, |
| 650.138 | Sturzeckwinkel, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen, |
| 650.140 | Kantenprofil, |
| 650.141 | Kantenausbildung ohne Profil, |
| 650.142 | Putzabschlussprofil in Wand-/Deckenputz, |
| 650.143 | Dehnungsfugenprofil, |
| 650.144 | Unterputzprofil, |
| 650.145 | Anputzleiste aus Kunststoff, |
| 650.146 | Trennschnitt, |
| 650.150 | Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.151 | Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Decke, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.152 | Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.153 | Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.154 | Innenputz DIN 18550-2, einlagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.160 | Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten, |
| 650.162 | Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten, |
| 650.163 | Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten, |
| 650.164 | Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten, |
| 650.170 | Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.171 | Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Decke, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.172 | Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund, |
| 650.173 | Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund, |

Übersicht Unterteilung Leistungsbereich 650

- 650.174 Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.220 Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.221 Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Decke, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.222 Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.223 Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.224 Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.240 Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, an Wand, auf vorhandenem Unterputz,
- 650.241 Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Decke, auf vorhandenem Unterputz,
- 650.242 Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, an Leibung, auf vorhandenem Unterputz,
- 650.243 Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorhandenem Unterputz,
- 650.244 Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, an Unterzug, auf vorhandenem Unterputz,
- 650.245 Sockelputz DIN 18550-1, außen, zweilagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.247 Sockelputz DIN 18550-1, außen, als Oberputz, einlagig, an Wand, auf vorhandenem Sockelunterputz,
- 650.249 Abdichten des Putzes im Sockel und erdberührten Bereich,
- 650.250 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Wand,
- 650.251 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Decke,
- 650.252 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Leibung,
- 650.253 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Stütze/Pfeiler/Lisene,
- 650.254 Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, an Unterzug,
- 650.270 Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Wand, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.271 Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Decke/Gewölbedecke, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.272 Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.273 Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.274 Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund,
- 650.280 Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),
- 650.282 Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Leibung, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),
- 650.283 Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Stütze/Pfeiler/Lisene, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),
- 650.284 Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, an Unterzug, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),
- 650.290 Abziehen/Abstreifen von Putzlagen, teilflächig, auf Dämmplatte,
- 650.291 Ausbau Dämmplatte aus Mineralwolle/EPS, einschl. Befestigung, teilflächig,
- 650.292 Einbau von Dämmplatten für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), teilflächig,
- 650.300 Schablone herstellen,
- 650.301 Stuck in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, Abwicklung bis 30 cm,
- 650.302 Verkröpfung/Ecke/Endung in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion,
- 650.310 Mehrdicke, je 5 mm,
- 650.311 Fasche/Putzband,
- 650.350 Ein- und Beiputzen, Wand-/Deckenfläche,
- 650.351 Ein- und Beiputzen, Leibung/Fenster/Tür/Sockel,
- 650.354 Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen,
- 650.363 Verputzen von Sohlbänken,